

Przedmiar robót

Wymiana orywnowania w budynku szkoły

(Wymiana istniejących rynien i rur spustowych na nowe o większej średnicy z blachy powlekanej na dachu budynku szkoły)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nienadającej się do użytku 15,00+20,00+47,5+10,00	m	107,40
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku- pasa nadrynnowego i podrynnowego Pas nadrynnowy Pas podrynnowy Razem	m ² m ² m ²	107,40 46,00 153,40
3	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku 3,50+4,00+11,50+11,50+11,50+4	m ²	46,00
4	KNR K-05 0501/03	Montaż rynien dachowych o średnicy 180 mm z blachy powlekanej	m	107,40
5	KNR K-05 0501/05	Montaż narożników zewnętrznych 180 mm z blachy powlekanej	szt	2
6	KNR K-05 0501/06	Montaż lejów spustowych 180 mm z blachy powlekanej	szt	6
7	KNR K-05 0501/07	Montaż denek z blachy powlekanej 180 mm	szt	8
8	KNR K-05 0502/03	Montaż kolanek w systemie odwodnieniowym z blachy powlekanej	szt	4
9	KNR K-05 0502/02.2	Montaż rur spustowych z blachy powlekanej o średnicy 150 mm	m	46
10	Kalkulacja indywidualna	Praca podnośnika do wykonania demontażu rynien i rur spustowych wraz z akcesoriami	mg	51,54
11	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną 92,5*1,00	m ²	107,4
12	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 do 5,6 mm	m ²	107,4
13	KNR 19-01 0624/06.2	Wykonanie uszczelnienia styku papy z jednej strony poziomych trwale plastycznym Roof cementem	m	107,4