

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Przedmiar robót

instalacja odgromowa

Obiekt Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica - instalacja odgromowa
Kod CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Budowa 75-452 Koszalin, ul. Jana Pawła II 17
Inwestor Gmina Miasto Koszalin, 75 007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6,7

Poziom cen II kwartał 2025r, ceny rynkowe

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Sporządził mgr inż. Andrzej Surmik

Koszalin sierpień 2025r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programi do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica - instalacja odgromowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Instalacje elektryczne CPV:45311000-0 Nr ST: E-03.00.00. Kod CPV: 45231400-9		
1	KNR-W 5-08 0611/01	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,6m. grunt kategorii I-II	m	230,000
2	KNR-W 5-08 0614/01	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii I-II	m	6,000
3	KNR-W 5-08 0601/01	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprężającą dla instalacji odgromowej naprężanej, na ścianie z cegły	szt	42,000
4	KNR-W 5-08 0606/01	Montaż zwodów instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, poziomych na dachu płaskim	m	150,000
5	KNR-W 5-08 0622/01	Montaż iglic IO-2,5 o masie 21kg. na żerdzi, wieży stalowej, w pozycji leżącej	kpl	13,000
6	KNR-W 5-08 0604/03	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10mm, na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m	820,000
7	KNR 5-08 0607/03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z prętów o średnicy 10mm na podłożu ceglany z kuciem mechanicznym	m	90,000
8	KNR-W 5-08 0618/03	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęźnych 2-wylotowych	szt	45,000
9	KNNR-W 5 0612/04	Montaż złączy naprężających w instalacji odgromowej na ścianie	szt	20,000
10	KNNR-W 5 0612/03	Montaż złączy naprężających w instalacji odgromowej na dachu	szt	20,000
11	KNR-W 5-08 0619/01	Montaż w instalacji odgromowej złączy do rynny okapowej, na dachu	szt	20,000
12	KNR-W 5-08 0619/05	Montaż w instalacji odgromowej złączy kontrolnych na połączeniu drut - drut NA DACHU	szt	120,000
13	KNR 4-03 1205/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	20,000
14	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej / 5% wartości robocizny robót montażowych /	kpl	28,000

Zestawienie materiałów

Strona 3/4

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica - instalacja odgromowa

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bednarka ocynkowana FeZn30x4mm	m	239,200	0,00	0,00
2	Iglice IO2,5	szt	13,000	0,00	0,00
3	Pręty aluminiowe do 10 mm	m	852,800	0,00	0,00
4	Pręty aluminiowe	m	93,600	0,00	0,00
5	Pręty stalowe ocynkowane 6m	m	6,240	0,00	0,00
6	Pręty stalowe ocynkowane	m	156,000	0,00	0,00
7	Wsporniki dachowe	szt	828,200	0,00	0,00
8	Wsporniki naciągowe	szt	42,420	0,00	0,00
9	Wsporniki ścienne	szt	90,900	0,00	0,00
10	Złącza krzyżowe	szt	120,000	0,00	0,00
11	Złącza naprężne dachowe	szt	20,000	0,00	0,00
12	Złącza odgałęźne 2-wylotowe	szt	45,000	0,00	0,00
13	Złącza rynnowe	szt	20,000	0,00	0,00
14	Złącza	szt	20,000	0,00	0,00
15	Złączki kabłąkowe naprężające	szt	42,420	0,00	0,00
	Razem				0,00

Zestawienie sprzętu

Strona 4/4

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica - instalacja odgromowa

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Spawarka	m-g	65,786	0,00	0,00
2	Wibromłot elektryczny 3kW	m-g	0,696	0,00	0,00
		Razem	66,482		0,00